



GIULIANO DEVINU

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI :
IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TV - AUTOMAZIONI - ANTINTRUSIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INDAGINI TERMOGRAFICHE - PULIZIA PANNELLI
VIA BUONARROTI 14 - 07044 - ITTIRI (SS) - TEL. +39 333 230 1878
EMAIL: giuliano.devinu@gmail.com - P.IVA: 02371320900

Ittiri 21.Ottobre.2019

Offerta n°32/19

Spett.le: Ing.Marcello Serra

Direttore S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri

ATS Sardegna - ASSL Oristano

OGGETTO: Integrazione documentale per offerta n°32/19.

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Q.tà	IMPORTI	
				unitario	TOTALE €
1	A.01	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS della capacità di 3kVA con autonomia di almeno 120 minuti con un carico nominale di 500VA compreso di pacco batteria al domicilio del paziente. Essendo prevista la posa in opera esterna all'abitazione del paziente l' UPS sarà tropicalizzato e dotato di scheda per remotizzazione degli allarmi acustico-luminosi. UPS marca Riello modello SEP 3000, pacco batterie affiancato per arrivare ad un'autonomia di circa 165 minuti, scheda di comunicazione per remotizzazione.</p> <p>L'opera sarà eseguita nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none">• numero 9 prese unel marca BTicino serie Matix colore rosso installate su centralino multifunzione da parete;• linea alimentazione blocco prese proveniente da UPS realizzata esternamente all'abitazione in tubo rk con raccorderia stagna IP65 con filo unipolare sez. 4 mmq;• impianto elettrico per remotizzazione allarmi realizzato esternamente all'abitazione in tubo rk con raccorderia stagna IP65;• realizzazione box all'esterno dell'abitazione in mattoni forati dalle dimensione adatte per posizionare UPS oggetto dell'offerta, tale box nella parte alta sarà chiuso con tavelle sulle quali saranno posate delle tegole, nella parte frontale sarà installato uno sportello in alluminio con alette separate per favorire areazione.• la linea di alimentazione generale a servizio dell'UPS sarà presa direttamente dal contatore generale ove verrà installato un interruttore magneto-termico differenziale dedicato su centralino stagno da parete, tale linea sarà entro cavidotto sez. 40 mmq posato sotto scavo a sezione ristretta eseguito con miniescavatore.			
		MISURAZIONI:	1.00		
		SOMMANO cadauno	1.00	13.500,00	13.500,00
		Totale €*			13.500,00
<i>**Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art.1 comma58 della legge 23.12.2014 n.190"</i>					