InfoCom *di Efisio Angioni*
Impianti telematici fonia e dati

Elmas 11 Novembre 2020
Prot. 3765

Spett.le
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari
Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche
Via Romagna - PAD. C
09121 Cagliari (CA)

OGGETTO: *preventivo per realizzazione lavori di ampliamento, verifica e ripristino rete dati, in varie sedi della ATS ASSL di Cagliari*

a seguito alla Vostra gradita richiesta ed al sopralluogo da noi eseguito, ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto descritto in oggetto

Descrizione Lavori e Offerta Economica

- **Derivazioni dati singole da realizzare in diverse sedi della ASSL di CA**
  Realizzazione n. 75 derivazioni dati singole, mediante fornitura in opera di: cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura ove necessario; presa UTP cat. 6 comprensiva di supporto e scatola da frutto tipo 503p; n. 1 patch cords da mt. 3 e n. 1 da mt. 2. Certifica ed etichettatura delle derivazioni.
  Importo per quanto sopra: € 9.375,00 + Iva

- **Derivazioni dati doppie da realizzare in diverse sedi della ASSL di CA**
  Realizzazione n. 8 derivazioni dati doppie, mediante fornitura in opera di: cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura ove necessario; prese UTP cat. 6 comprensive di supporto e scatola da frutto tipo 503p; n. 2 patch cords da mt. 3 e n. 2 da mt. 2. Certifica ed etichettatura delle derivazioni
  Importo per quanto sopra: € 1.440,00 + Iva

- **Presa F.M. da realizzare in diverse sedi della ASSL di CA**
  Realizzazione n. 83 prese F.M. mediante fornitura in opera di; linee 3 G2,5 da posarsi in canalizzazioni esistenti e/o di nuova fornitura ove necessario, la linea verrà collegata ad un punto di allaccio F.M. in prossimità della nuova presa; n. 1 presa universale 10/16A schuko comprensiva di supporto placca e scatola portafrutto503P.
  Importo per quanto sopra: € 4.980,00 + Iva

- **Sale Server di V. Piero della Francesca e V. Jenner**
  Intervento tecnico per traslocco e installazione rack da via Piero Della Francesaca a Via Jenner e installazione e collegamento rack alla rete elettrica con fornitura n. 2 cavi di alimentazione in Via Piero della Francesca
  Importo per quanto sopra: € 380,00 + Iva

ATS
Data: 2021-01-14 09:46:09.0, PG/2021/13537

- **V. Romagna pad G**
  Intervento tecnico per verifica e ripristino derivazione dati del TRP

Importo per quanto sopra: € 90,00 + Iva

- **Via Romagna Pad. C Servizi Informativi**
  Intervento tecnico per abilitazione alle chiamate nazionali e ai cellulari degli interni telefonici 3919 e 3922

Importo per quanto sopra: € 90,00 + Iva

- **P.O. SS. Trinià, Radiologia**
  Ricerca, spostamento realizzazione n. 1 derivazione dati UTP cat. 6 a prolungamento di una derivazione dati esistente con fornitura in opera di mt. 3 di canala 12 x 25 n. 1 patch cords UTP cat. 6 da mt. 3 e n. 1 da mt. 1,5

importo per quanto sopra: € 225,00 + Iva

- **Via Romagna Pad. C Servizi Informativi**
  Intervento tecnico per abilitazione alle chiamate nazionali e ai cellulari dell'interno telefonico 3615 ed escuzione deviazione di chiamata sui derivati 3615 e 3625

importo per quanto sopra: € 90,00 + Iva

- **CSM Viale Bonaria**
  Intervento tecnico per verifica e ripristino derivazione dati n. 59

importo per quanto sopra: € 90,00 + Iva

- **CUP V. Romagna**
  Intervento tecnico per installazione a parete monitor e stafa da Voi forniti

importo per quanto sopra: € 152,00 + Iva

- **Guardia Medica di Assemini**
  Spostamento Armadio Rack a parete dal locale antibagno all'andito

importo per quanto sopra: € 407,00 + Iva

- **Servizi informativi V. Romagna Pad. C**
  Verifica e ripristino ponte radio con P.O. SS. Trinità

importo per quanto sopra: € 90,00 + Iva

- **CSM Viale Bonaria**
  Verifica e ripristino n. 2 P. di L. nell'Ufficio accettazione al 1° P.

importo per quanto sopra: € 90,00 + Iva

- **V. Romagna Pad. E**
  Verifica e ripristino n. 2 P.L. con sostituzione supporto e prove di funzionamento

Importo per quanto sopra: € 97,00 + Iva

- **Ospice**
  verifica e ripristino derivazione dati con sostituzione presa e suporto, e prove di funzionamento.

Importo per quanto sopra: € 100,00

- **Poliambulatorio Assemini e Via Piero della Francesca**
  Verifica Ponte radio mediante: pulizia connettore di rete nelle 2 sedi, fissaggio tubazione al palo nella sede di Assemini ed esecuzione prove con vostro tecnico.

Importo per quanto sopra: € 163,00 + Iva

- **Poliambulatorio Viale Trieste**
  permutazione della derivazione dati 4.15 con fornitura n. 1 patch cords cat. 6 nell' Amb. 6 del 4° Piano

Importo per quanto sopra: € 99,00 + Iva

Importo complessivo per quanto sopra: € 17.958,00 + Iva

Condizioni di Fornitura:

Pagamento	*: 30 gg d.f.*
Iva e oneri fiscali	*: Vostro carico*
Consegna	*: 40 gg. lavorativi Vostro ordine*
Validità offerta	*: 180 gg.*

Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni, attendiamo un Vostro cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

INFOCOM di Efisio Angioni
Efisio Angioni